

KREIS DÜREN	<u>Katastrophenschutzplan</u>	C.1.1.3
Stand: 24.01.2018	Gemäß § 4 BHKG	Seite 1 von 5



Beladeplan inkl. Beladeliste



Gerätewagen IuK

Stand: 24. Januar 2018

Kreis Düren Amt für Bevölkerungsschutz Marienstraße 29 52372 Kreuzau-Stockheim	IuK Kreis Düren	Version 1.1
---	-----------------	-------------



KREIS DÜREN	<u>Katastrophenschutzplan</u>	C.1.1.3
Stand: 24.01.2018	Gemäß § 4 BHKG	Seite 3 von 5

Allgemeine Angaben

Ausstattung:

- Besatzung 2 FM (SB)
- Sondersignalanlage
- 4m Funk
- Wetterschutzrollo an der Beifahrerseite
- Umfeldbeleuchtung an der Heckseite
- 2 Geräteräume

Geräteraum 1 hinter der seitlichen Schiebetür

Geräteraum 2 hinter den Hecktüren

Die Geräte sind in Stapelboxen (60 x 40 x 40) verlastet

Funkrufname: Kreis Düren GW-IUK-01

KREIS DÜREN	Katastrophenschutzplan	C.1.1.3
Stand: 24.01.2018	Gemäß § 4 BHKG	Seite 4 von 5

Geräteraum 1

Im Geräteraum befindet sich ein Arbeits/Schreibtisch mit Bürostuhl.

Beladefliste:

- 2 Baustangen
- 3 Erdleitungsrohre
- 1 Abrollgestell mit 1000m Y-Draht
- 1 Hinweisschild "Fernmeldebetriebsstelle"
- Werkzeugschrank mit 4 separaten Metallkoffern
- 8 Rollen mit je 800m Feldkabel

Box 1:

- 3 Anschlussleisten mit Blitzschutz 10-paarig
- 9 Blitzschutzsätze 1-teilig
- 4 Feldkabelverbindungskästen
- 8 Erdungsspieße mit Anschlussschienen
- 2 Erdungskabel 5m
- 2 Erdungskabel 10m
- 2 Wählzusätze

Box 2:

- 2 FSP Vermittlungen 10/OB
- 1 FSP Vermittlung 10/OB
- 2 Verbindungskabel 30-adrig 3m

Box 3:

- 1 FSP Vermittlung 10/OB
- 1 FSP Vermittlung 30-150 Anschlüsse OB Amtszusatz
- 1 FSP Verbindungskabel 30-adrig
- 2 Taschen mit je 15 Bauhacken

Box 4:

- 10 Feldsprechapparate mit Tragegurt

Box 5:

- 3 Leerrollen für Feldkabel

KREIS DÜREN	<u>Katastrophenschutzplan</u>	C.1.1.3
Stand: 24.01.2018	Gemäß § 4 BHKG	Seite 5 von 5

Geräteraum 2

An der Seitenwand befindet sich eine Mobile Verteilerkonsole 20fach für Feldkabel

Obere Reihe

Box Links:

- 1 Absperrschnur mit rot/weiß Kunststoffschnur 25m
- 9 Absperrschnüre mit rot/weiß Kunststoffbahnen 5m
- 2 Winkerkellen
- 1 Absperrkette (Kunststoff) schwarz/gelb 25m
- 2 Sätze Markierungszeichen (Fernmeldestation)
- 1 Klappspaten

Box Mitte:

- 2 Fernmelde Bautasche
- 1 Tasche mit Abspanndraht/Stahlseil 4 mm

Box Rechts:

- 20 Ankerseile
- 2 Sicherungsseile mit Karabiner ca. 15m

Untere Reihe

Box Links:

- 2 Rückentragegestelle, komplett mit Aufspuleinrichtung

Box Mitte:

- 10 Erdstecker 450 mm eckig mit Erdungsschienen

Box Rechts:

- 3 Taschen mit je 15 Abspannheringe
- 15 Ankerpfähle